

Bodenplatten mit einer unteren Bewehrungsmatte

Bei der Montage unserer Heizrohre befestigen wir dieses auf der unteren Stahlmatte und erleben immer wieder Schäden und Leckagen durch zu kurz abgekniffene Drahtbinder. Diese spitzen Enden verletzt unser Heizrohr. Entweder werden die Drahtenden so abgekniffen, dass Drahtenden von mind. 5 cm entstehen, oder Sie verwenden Drillverbinder oder Kunststoff-Kabelbinder.

Dies ist besagtes Drahtende, das Foto ist auf einer Baustelle entstanden wo es durch diesen Draht zu einer Leckage gekommen ist.



Finden wir solche Drahtverbinder vor, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Unsere Monteure entfernen umständlich diese Verbindungen. Diesen Mehraufwand müssen wir dann in Rechnung stellen.
2. Die zuständige Firma entfernt diese messerscharfen Drahtenden und entstandene Wartezeiten müssen wir in Rechnung stellen.

Weiterhin ergibt sich oft ein Mehraufwand durch zusätzliche Bewehrungskörbe, die aus der unteren Bewehrung herausragen. Das sind zusätzliche Behinderungen für unsere Heizrohrverlegung, da wir die Rohre durch die Körbe durchflechten und oft auch Rohre trennen müssen. Bitte unterrichten Sie uns rechtzeitig darüber, sodass wir diesen Umstand bereits bei der Montageplanung berücksichtigen können. Sollte dies nicht der Fall sein so müssen wir diesen Mehraufwand in Rechnung stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Kreilac GmbH